Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o.
ul. Jana Tarnowskiego 28, 37-500 Jarosław

Sekretariat Zarządu tel./fax (016) 621 62 66, 621 29 17, 623 34 60
www.pwik-jaroslaw.pl, e-mail: pwik@pwik-jaroslaw.pl
Dział Sieci Wodociągowo Kanalizacyjnej tel./fax (016) 621 25 02
Dział Produkcji Wody i Gospodarki Wodomierzowej tel./fax (016) 621 27 10
Dział Głównego Mechanika i Transportu tel. (016) 621 20 81, Dział Oczyszczalni tel./fax (016) 621 54 71
Pracownia Chemiczna Badania Ścieków tel. (016) 621 54 71 w.212, fax: (016) 621 54 71
Pracownia Chemiczna Badania Wody i Pracownia Mikrobiologiczna Badania Wody tel. (016) 621 27 10 w.332, fax: (016) 621 27 10

DPT.341.296.2021 Jarosław, dnia 02.12.2021r.

Ogłoszenie o zawarciu Umowy

w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5349999,99 EURO na wybór Wykonawcy inwestycji pn.:**„Remont zbiorników wody czystej, wymiana rurociągów wraz z armaturą odcinającą, wymiana elementów konstrukcyjnych, na działce nr 327/1 położonej w Muninie”.**

Nazwa i adres Zamawiającego.
Nazwa: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o.,
Adres pocztowy:
Miejscowość: Jarosław
Kod pocztowy: 37-500
Ulica : Tarnowskiego 28,
Tel. : (16) 6216266, 6212917,6233460 Fax. : (16) 6216266 , e-mail: pwik@pwik-jaroslaw.pl,
Województwo: podkarpackie
Osoby upoważnione do kontaktów:
Monika Fludzińska i Marek Ner – Dział Planowania i Obsługi Technicznej PWiK Jarosław Spółka z o.o. w godz. 8^{00} - 14^{00} tel. (16) 621-62-66, 621-29-17, 623-34-60 wew. 110.
Fax: (16)621-62-66
e-mail: monika.fludzinska@pwik-jaroslaw.pl, marek.ner@pwik-jaroslaw.pl

Określenie przedmiotu zamówienia:
Wykonanie robót budowlano-montażowych w pełnym zakresie na zadaniu pn.:
„Remont zbiorników wody czystej, wymiana rurociągów wraz z armaturą odcinającą, wymiana elementów konstrukcyjnych, na działce nr 327/1 położonej w Muninie”.

1. Zakres robót budowlanych:
1) Skucie powierzchni betonu zbrojonego gr. około 3 cm (odparzony beton) w celu odsłonięcia prętów zbrojeniowych;
2) Zerwanie zniszczonej posadzki w komorze nr 2;
3) Rozkucie części stropu w komorze łączącej zbiorniki Z1 Z2 na szerokości ok. 50 cm od istniejącego otworu w celu demontażu istniejących rurociągów;
4) Wykucie w komorze pomiędzy zbiornikami Z2 i Z3 skorodowanych ościeżnic stalowych i zmontowanie nowych stalowych otwieranych furtek wysokości 110 cm, montowanych do ścian na zawiasach. Furtki wykonać w formie obramowania z kątownika 25 x 25 mm z wypełnieniem prętami stalowymi fi 10 mm, zagruntować i dwukrotnie pomalować;
5) Wykucie z muru obramowań z katowników;
6) Wykonanie uzupełnienia i wymiany uszkodzonych prętów zbrojeniowych;
7) Wykonanie odbicia tynków cementowo-wapiennych na stropach, belkach, biegach i spocznikach schodowych;
8) montaż barierek zabezpieczających do zbiorników;
9) Wykucie starego obramowania z kątownika i wykonanie nowego obramowania z kątownika stalowego 80x40x6 mm w komorze nr 2 – konstrukcja pod kraty Wema;
10) Wykonanie nowego przykrycia części otworu z ocynkowanej kraty Wema o wymiarze 1,50 x 1,50 w komorze nr 2. Płytę uzupełnić betonem i wykonać zabezpieczenie kątownikiem;
11) Wykonanie zabezpieczenia naroży belek w komorze nr 1 z kątownika 40x25x5 mm wraz z ich

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o.
ul. Jana Tarnowskiego 28, 37-500 Jarosław

Sekretariat Zarządu tel./fax (016) 621 62 66, 621 29 17, 623 34 60
www.pwik-jaroslaw.pl, e-mail: pwik@pwik-jaroslaw.pl
Dział Sieci Wodociągowo Kanalizacyjnej tel./fax (016) 621 25 02
Dział Produkcji Wody i Gospodarki Wodomierzowej tel./fax (016) 621 27 10
Dział Głównego Mechanika i Transportu tel. (016) 621 20 81, Dział Oczyszczalni tel./fax (016) 621 54 71
Pracownia Chemiczna Badania Ścieków tel. (016) 621 54 71 w.212, fax: (016) 621 54 71
Pracownia Chemiczna Badania Wody i Pracownia Mikrobiologiczna Badania Wody tel. (016) 621 27 10 w.332, fax: (016) 621 27 10

zagruntowaniem i dwukrotnym malowaniem;
12) Usunięcie starych, skorodowanych drabin i wykonanie nowych drabin do zbiorników wody NR 1, NR 2 i NR 3 oraz komór NR 1 i NR 2. Drabiny do komory NR1 i zbiornika NR 1 wykonać z koszami ochronnymi;
13) Odrdzewienie i wyczyszczenie elementów zbrojenia do stopnia Sa 21/2 wg DIN 55 928, część 4;
14) Uzupełnienie ubytków betonem C25/3-0 z domieszkami chemicznymi poprawiającymi jego wodoodporność i agresywność środowiska wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym odkrytego zbrojenia w zbiornikach wody czystej i komorach;
15) Wykonanie oczyszczenia barierek i balustrad z rdzy i zabrudzeń do drugiego stopnia dokładności St2 oraz wykonanie zagruntowania i dwukrotnego malowania;
16) Otynkowanie pomieszczeń komory;
17) Wykonanie izolacji powierzchni posadzki komory po uprzednim przygotowaniu podłoża;
18) Ułożenie na powierzchni posadzki komory płytek antypoślizgowych Gres wraz z cokołem;
19) Wykonanie malowania farbą emulsyjną z dodatkiem wapna ścian i stropu komóry między zbiornikami po uprzednim przygotowaniu ścian i stropu;
20) Wymiana zniszczonych , istniejących płyt betonowych wraz z drewnianymi na nowe płyty betonowe o takich samych wymiarach w komorze pomiędzy zbiornikami Z1 i Z2;
21) Odkopanie i zdemontowanie otworu włazowego do komory pomiędzy zbiornikami Z1 i Z2 przed demontażem rurociągów na tym odcinku;
22) Zdemontowanie starego włazu do komory NR 2 oraz zamontowanie nowego włazu. Właz winien być szczelny, z zabezpieczeniem przed wejściem osób postronnych;
23) Zamontowanie nowego otworu włazowego o średnicy nie mniejszej niż 60 cm do komory pomiędzy zbiornikami Z1 i Z2 po wykonaniu prac instalacyjnych. Zabezpieczenie otworu włazowego winno być szczelne, z zabezpieczeniem przed wejściem osób postronnych;
24) Wymiana wszystkich wywiewek wentylacyjnych na nowe w łącznej ilości 6 szt. Rury wentylacyjne wykonać ze stali kwasoodpornej. Wywiewkę wentylacyjną do zbiornika wody NR 1 wykonać z uskokiem zabezpieczającym – analogicznie jak są wykonane obecnie wywiewki wentylacyjne dla zbiorników NR 2 i NR 3;
25) Wykonanie w miejscach po reparacji zbrojenia, na powierzchni ścian i stropów komór, a także w zbiornikach, gładzi hydrofobowych wraz z ich uprzednim zagruntowaniem przed wykonaniem malowania;

2. Zakres robót instalacyjnych:

Wymiana starych stalowych i żeliwnych rurociągów pomiędzy istniejącymi komorami a istniejącymi zbiornikami, w komorach z zasuwami obsługującymi zbiorniki oraz w samych zbiornikach. Wymianie podlegają rurociągi spustowe, rurociągi łączące zbiorniki, rurociągi przelewowe oraz rurociągi ssawne a także całość armatury znajdującej się w komorze Nr 2 i Nr 1 . Roboty polegają na demontażu istniejących, będących w złym stanie technicznych rurociągów i armatury oraz na montażu nowych rurociągów i nowej armatury. Nowe rurociągi należy wykonać ze stali 1.4401 lub 1.4404. Przejścia rurociągów przez ściany zbiorników i komór należy wykonać jako szczelne. Na niektórych odcinkach istniejące rurociągi zostaną wykorzystane jako rury osłonowe i w nie zostaną wprowadzone nowe rurociągi – zgodnie z opracowaną dokumentacją. Jako armaturę stosować przepustnice o parametrach:
- korpus – A351 CF8M; dysk:A351CF8M;
- uszczelnienie H-Epdm;
- przekładnia;
- temperatura max 80 stopni C;
- ciśnienie max 10 bar;

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o.
ul. Jana Tarnowskiego 28, 37-500 Jarosław

Sekretariat Zarządu tel./fax (016) 621 62 66, 621 29 17, 623 34 60
www.pwik-jaroslaw.pl, e-mail: pwik@pwik-jaroslaw.pl
Dział Sieci Wodociągowo Kanalizacyjnej tel./fax (016) 621 25 02
Dział Produkcji Wody i Gospodarki Wodomierzowej tel./fax (016) 621 27 10
Dział Głównego Mechanika i Transportu tel. (016) 621 20 81, Dział Oczyszczalni tel./fax (016) 621 54 71
Pracownia Chemiczna Badania Ścieków tel. (016) 621 54 71 w.212, fax: (016) 621 54 71
Pracownia Chemiczna Badania Wody i Pracownia Mikrobiologiczna Badania Wody tel. (016) 621 27 10 w.332, fax: (016) 621 27 10

Wykonanie robót ziemnych w celu umożliwienia demontażu istniejących rurociągów pomiędzy komorami a zbiornikami oraz montażu nowych rurociągów. Wykonane nowe rurociągi połączyć z istniejącym układem technologicznym Zakładu Uzdatniania Wody.

Uwaga:

Orurowanie oraz armatura posiada kontakt z woda z zawartością chloru i dwutlenku chloru o stężeniu w zakresie 0,3 – 3,0 mg/l Cl2 i ClO2. Powyższą informację należy uwzględnić przy opracowywaniu oferty.

Stan techniczny armatury odcinającej w komorach zasuw jest zły a co się z tym wiąże brak jest gwarancji uzyskania pełnej szczelności armatury po zamknięciu poszczególnych odcinków rurociągów z wykorzystaniem istniejących zasuw na czas wykonywania robót wewnątrz zbiorników wody.

Poszczególne zbiorniki wody umożliwiają wyłączenie ich z eksploatacji pojedynczo i niezależnie, jednak w każdej komorze zasuw zlokalizowana jest armatura odcinająca dla obydwu sąsiadujących zbiorników wody a demontaż orurowania i dotychczasowej armatury odcinającej znajdującej się w komorze zasuw musi odbywać się w kilku etapach (tj. brak możliwości demontażu w jednym etapie całej armatury znajdującej się w danej komorze zasuw).

Komora zasuw NR 2 posiada bezpośrednie połączenie komunikacyjne ze zbiornikami NR 2 i NR 3.

Podczas wykonywania robót budowlanych w komorze NR 2 istnieje zagrożenie zanieczyszczenia wody w zbiornikach NR 2 i NR 3. W związku z powyższym podczas remontu komory NR 2 lub jednego ze zbiorników wody tj. NR 2 lub NR 3 na czas wykonywania robót budowlanych w komorze lub zbiorniku należy zabezpieczyć obiekty, które będą eksploatowane, przed przedostaniem się zanieczyszczeń generowanych w czasie tych prac.

Powyższe działania wynikają z faktu, że prace będą prowadzone na czynnym obiekcie zbiorników wody czystej, a co się z tym wiąże należy je prowadzić w sposób zapewniający ciągłość jego pracy i pracy całego ZUW. Nie ma możliwości wyłączenia z eksploatacji wszystkich zbiorników wody czystej na okres prowadzenia prac remontowych. Okresowe wyłączenie z eksploatacji wszystkich zbiorników wody czystej na okres prowadzenia prac remontowych wiązałoby się z zatrzymaniem pracy całego ZUW i brak dostawy wody dla m. Jarosławia.

Całość robót budowlanych wykonać zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną dokumentacją projektową. Szczegółowy zakres robót budowlanych, technologia wykonawstwa oraz warunki odbioru zawarte są w załączonej do SWZ dokumentacji projektowej pn.:

1) Projekt wykonawczy – Remont zbiorników wody czystej, wymiana rurociągów wraz z armaturą odcinającą, wymiana elementów konstrukcyjnych, na działce nr 327/1 położonej w Muninie;
2) Specyfikacji technicznej wykonania odbioru robót budowlanych - Remont zbiorników wody czystej, wymiana rurociągów wraz z armaturą odcinającą, wymiana elementów konstrukcyjnych, na działce nr 327/1 położonej w Muninie;
3) Przedmiar robót - Remont zbiorników wody czystej, wymiana rurociągów wraz z armaturą odcinającą, wymiana elementów konstrukcyjnych, na działce nr 327/1 położonej w Muninie;
4) Opinia techniczna stanu zbiorników, rurociagów, armatury odcinającej i elementów konstrukcyjnych

opracowanej przez „PRO-ART" Pracowania Projektowo-Inwestycyjna Robert Mendyka, 37-500 Jarosław, ul. Sikorskiego 6/4.

Uwaga: załączony do SWZ przedmiar robót należy traktować jako materiał pomocniczy przy opracowywaniu oferty.

3. Wykonanie zabezpieczeń wykopów przed napływem wód deszczowych w okresie opadów atmosferycznych.

4. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót,

5. Wykonanie prób szczelności przebudowanych rurociągów,

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o.
ul. Jana Tarnowskiego 28, 37-500 Jarosław

Sekretariat Zarządu tel./fax (016) 621 62 66, 621 29 17, 623 34 60
www.pwik-jaroslaw.pl, e-mail: pwik@pwik-jaroslaw.pl
Dział Sieci Wodociągowo Kanalizacyjnej tel./fax (016) 621 25 02
Dział Produkcji Wody i Gospodarki Wodomierzowej tel./fax (016) 621 27 10
Dział Głównego Mechanika i Transportu tel. (016) 621 20 81, Dział Oczyszczalni tel./fax (016) 621 54 71
Pracownia Chemiczna Badania Ścieków tel. (016) 621 54 71 w.212, fax: (016) 621 54 71
Pracownia Chemiczna Badania Wody i Pracownia Mikrobiologiczna Badania Wody tel. (016) 621 27 10 w.332, fax: (016) 621 27 10

6. Wykonanie oznakowania trasy nowych rurociągów,
7. Zapewnienie wykonania obsługi geodezyjnej przedmiotowej inwestycji tj. wykonanie inwentaryzacji powykonawczej oraz przekazanie Zamawiającemu materiałów końcowych obejmujących dokumentacje geodezyjną wraz ze szkicami.
8. Rozruch przebudowanego układu technologicznego zbiornika wody czystej w powiązaniu z układem technologicznym ZUW.
9. Przedmiot zamówienia obejmuje również zorganizowanie i utrzymanie zaplecza budowy.

Wymagania przy realizacji przedmiotu zamówienia:
1) Roboty będą prowadzone na czynnym obiekcie zbiorników wody czystej w związku z powyższym podczas ich wykonywania należy zapewnić ciągłość jego pracy jak również funkcjonowania całego ZUW.
2) Prace będą prowadzone na czynnym obiekcie pod nadzorem Działu Produkcji Wody i Gospodarki Wodomierzowej PWiK Jarosław Sp. z o.o.. Przed przystąpieniem do robót stanowiących przedmiot zamówienia Wykonawca winien z przedstawicielami Zamawiającego ustalić termin, czas trwania, kolejność prac oraz wskazać osoby odpowiedzialne za prowadzenie tych prac. W/w ustalenia winny być dokonane na piśmie.
3) Wszelkie prace związane z przełączeniami zbiorników wody czystej wraz z instalacją technologiczną oraz układem elektrycznym i automatyki do istniejącego układu technologicznego, układu energetycznego i automatyki z istniejącym układem technologicznym ZUW należy prowadzić w uzgodnieniu i pod nadzorem Zamawiającego.
4) Zamawiający wymaga aby podczas wykonywania robót Wykonawca, ściśle przestrzegał wytycznych i wymagań podanych w instrukcji producenta danej technologii i w stosownej aprobacie technicznej.
5) Wszystkie użyte do budowy materiały, armatura i urządzenia winny posiadać atesty PZH do stosowania do wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, deklaracje zgodności i świadectwa jakości,
6) Przedstawicielem Zamawiającego w zakresie spraw dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia będzie Pani Agnieszka Lis- Kierownik Działu Produkcji Wody Gospodarki Wodomierzowej PWiK Jarosław Sp. z o.o. tel. 16 621-27-10 w. 302, Tel. kom. 601-506-112.
7) Podczas prowadzenia robót budowlanych i montażowych prowadzonych na obiekcie zbiorników wody czystej należy wszelkie urządzenia elektryczne czy sterownicze zabezpieczyć przed wpływem skutków wykonania tych prac (zapylenie czy uszkodzenie mechaniczne).
8) Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym oraz sztuką budowlaną.
9) Kolorystyka i wzornictwo dostarczanych materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia zostanie ustalona na etapie realizacji przedmiotowego zamówienia przez wskazanego powyżej przedstawiciela Zamawiającego.
10) Wykonawca zobowiązany będzie w czasie wykonywania robót do zapewnienia należytego ładu i porządku, przestrzegania przepisów i zasad BHP.
10) Podczas realizacji przedmiotu zamówienia należy zapewnić:
- zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót,
- zabezpieczenie dojazdów i dojść dla pieszych w rejonie prowadzenia robót,
- zorganizować i utrzymać zaplecze budowy,

11) Przed przystąpieniem do prac Wykonawca zobowiązany będzie złożyć oświadczenie, iż zapoznał się z „Instrukcją wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym prowadzonych w obiektach PWIK Jarosław Sp. z o.o.".
Odpowiedzialność za zapoznanie pracowników Wykonawcy z wyżej wymienionym dokumentem ponosi właściciel firmy lub osoba/osoby przez niego upoważnione.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o.
ul. Jana Tarnowskiego 28, 37-500 Jarosław

Sekretariat Zarządu tel./fax (016) 621 62 66, 621 29 17, 623 34 60
www.pwik-jaroslaw.pl, e-mail: pwik@pwik-jaroslaw.pl
Dział Sieci Wodociągowo Kanalizacyjnej tel./fax (016) 621 25 02
Dział Produkcji Wody i Gospodarki Wodomierzowej tel./fax (016) 621 27 10
Dział Głównego Mechanika i Transportu tel. (016) 621 20 81, Dział Oczyszczalni tel./fax (016) 621 54 71
Pracownia Chemiczna Badania Ścieków tel. (016) 621 54 71 w.212, fax: (016) 621 54 71
Pracownia Chemiczna Badania Wody i Pracownia Mikrobiologiczna Badania Wody tel. (016) 621 27 10 w.332, fax: (016) 621 27 10

12) Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy informacje, o których mowa w art. 207[1] Kodeksu pracy, a w razie takiej potrzeby strony wyznaczą koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu oraz ustalą zasady współdziałania na wypadek wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników.
13) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczne prowadzenie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym w obiektach PWiK Jarosław Sp. z o.o..
14) Prace niebezpieczne pod względem pożarowym w obiektach PWiK Jarosław Sp. z o.o. mogą być wykonywane pod warunkiem spełnienia wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
15) Roboty należy wykonać siłami własnymi lub w systemie generalnego wykonawstwa zgodnie ze sztuką budowlaną, w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej.
Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia podwykonawcom (za jego zgodą) części zakresu rzeczowego zamówienia. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres tych prac.
W przypadku, gdy Wykonawca, powierzy wykonanie części robót podwykonawcom konieczne jest, aby podwykonawcy posiadali kwalifikacje do ich wykonania, w tym własny, aktualny Certyfikat Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 w zakresie wykonywania instalacji lub sieci sanitarnych.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działanie bądź zaniechanie podwykonawcy. Zlecenie podwykonawcom części zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia regulują postanowienia § 3 Wzoru Umowy – Zał. Nr 11 do SWZ.
16) Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje obiekt zbiorników wody czystej i teren wokół obiektu, na których były prowadzone prace budowlane.
Przedmiot zamówienia jest określony kodem we Wspólnym Słowniku Zamówień:
45000000-7 Roboty budowlane – remont zbiorników
45300000-0 Roboty instalacyjne – wymiana rur i armatury.
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę roboty ziemne

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Kryteriami oceny ofert były:
Kryterium I - cena oferty- waga kryterium 80 %;
Kryterium II - przedłużenie okresu gwarancji – waga kryterium 10 %;
Kryterium III - doświadczenie kierownika budowy branży sanitarnej - waga kryterium 10 %.

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:
Oferty należało złożyć w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., 37-500 Jarosław, ul. Tarnowskiego 28, w sekretariacie – pokój 102 do dnia 19.11.2021r do godz. 10.00. Do terminu otwarcia ofert złożono dwie oferty.
Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 19.11.2021r o godz.10.30 w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., 37-500 Jarosław, ul. Tarnowskiego 28 , w Sali Konferencyjnej – pokój 104.

Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
Nazwa: **Konsorcjum Firm: Lider: Usługowy Zakład Instalacji Wod. Kan. C.O. i Gaz Mirosław Gaweł, 36-073 Strażów, Palikówka 199**
Partner: Zakład Wod - Kan. C.O. i Gaz Stanisław Ziaja 36-007 Krasne 107
Adres pocztowy:
Miejscowość: **Strażów**

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o.
ul. Jana Tarnowskiego 28, 37-500 Jarosław

Sekretariat Zarządu tel./fax (016) 621 62 66, 621 29 17, 623 34 60
www.pwik-jaroslaw.pl, e-mail: pwik@pwik-jaroslaw.pl
Dział Sieci Wodociągowo Kanalizacyjnej tel./fax (016) 621 25 02
Dział Produkcji Wody i Gospodarki Wodomierzowej tel./fax (016) 621 27 10
Dział Głównego Mechanika i Transportu tel. (016) 621 20 81, Dział Oczyszczalni tel./fax (016) 621 54 71
Pracownia Chemiczna Badania Ścieków tel. (016) 621 54 71 w.212, fax: (016) 621 54 71
Pracownia Chemiczna Badania Wody i Pracownia Mikrobiologiczna Badania Wody tel. (016) 621 27 10 w.332, fax: (016) 621 27 10

Kod pocztowy: **36-073**
Ulica: **Palikówka 199**
Województwo: **podkarpackie**
Umowę o udzielenie zamówienia zawarto **dnia 02.12.2021r.**
Uzasadnienie wyboru Wykonawcy:
Wybrana oferta złożona przez **Konsorcjum Firm: Lider: Usługowy Zakład Instalacji Wod. Kan. C.O. i Gaz Mirosław Gaweł, 36-073 Strażów, Palikówka 199 ,**
Partner: Zakład Wod - Kan. C.O. i Gaz Stanisław Ziaja 36-007 Krasne 107 za cenę 2475360,51 zł brutto okazała się ofertą najkorzystniejszą w świetle przyjętych dla przedmiotowego postępowania kryteriów spośród ofert podlegających ocenie tj. uzyskała największą ilość punktów.

Prezes Zarządu
mgr Andrzej Wysocki