

**UCHWAŁA NR 412/XXXI/2026  
RADY MIASTA JAROSŁAWIA**

z dnia 27 kwietnia 2026 r.

**w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  
i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2026-2028**

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2025.1153 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. 2024.757) po uzyskaniu opinii Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 31.03.2026r., znak: R.RZT.75.5.2026 Rada Miasta Jarosławia uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2026-2028, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jarosławia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miasta Jarosławia

**mgr Piotr Kozak**

**Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych  
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. na lata 2026-2028**

**1. Informacje ogólne.**

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. z siedzibą w Jarosławiu, ul. Tarnowskiego 28, zarejestrowane jest w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000119208.

PWiK Jarosław Sp. z o.o., jako jednoosobowa spółka Gminy Miejskiej Jarosław, prowadzi podstawową działalność statutową w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Przedmiot działania Przedsiębiorstwa stanowi ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków za pomocą urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa.

Spółka realizuje zadania własne gminy miejskiej Jarosław w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zgodnie z zezwoleniem Zarządu Gminy Miejskiej Jarosław nr D/1/41/2002 z dnia 03.10.2002 r. oraz zgodnie z Decyzją Wójta Gminy Jarosław z dnia 02.01.2003 r., znak: WG.-0055/1/03 i porozumieniem międzygminnym z dnia 12 sierpnia 2004 r., prowadząc działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Jarosław – miejscowości Munina, Morawsko i części miejscowości Pełkinie.

**2. Podstawa prawna**

Obowiązek sporządzania wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wynika z przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2024.757).

Niniejszy wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, został opracowany na podstawie art. 21. ust. 1-3 ustawy, przy uwzględnieniu aktualnych uwarunkowań technicznych i ekonomicznych Spółki.

Plan obejmuje okres od 2026 do 2028 roku, ma charakter otwarty, może być sukcesywnie uzupełniany i korygowany w zakresie zmian rzeczowych, kosztowych i terminowych planowanych przedsięwzięć oraz kierunków pozyskiwania środków na ich realizację, których wcześniej nie można było przewidzieć. Realizacja planowanych inwestycji z dofinansowaniem zewnętrznym uwarunkowana jest jego otrzymaniem.

### **3. Planowany zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych**

Ustawowym obowiązkiem Przedsiębiorstwa jest zapewnienie zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnienie należytej jakości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

Spółka będzie kontynuowała świadczenie usług w dotychczasowym zakresie, określonym w zezwoleniu Zarządu Gminy Miejskiej Jarosław oraz Decyzji Wójta Gminy Jarosław z dnia 02.01.2003 r., znak: WG.-0055/1/03 i porozumieniu międzygminnym z dnia 12 sierpnia 2004 r.

Przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi:

- w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę: ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody usługobiorcom z którymi zawarto umowę, za pomocą urządzeń wodociągowych będących w eksploatacji Spółki,
- w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków: odprowadzanie i oczyszczanie ścieków dostarczonych przez usługobiorców, z którymi zawarto umowy, za pomocą urządzeń kanalizacyjnych będących w eksploatacji Spółki.

Zakład uzdatniania wody, czyszczalnia ścieków, urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne, przy pomocy których realizowane są powyższe zadania, wymagają stałych nakładów m.in. na remonty, przebudowy, modernizacje, co ujęte jest w niniejszym wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. Planowane zadania mają na celu zapewnienie zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości pod odpowiednim ciśnieniem oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należyłą jakość dostarczanej wody i oczyszczonych ścieków. Przedłożony plan określa ramowe zadania związane z utrzymaniem w prawidłowym stanie technicznym posiadanych urządzeń związanych z produkcją, dostarczaniem wody i odbiorem oraz oczyszczaniem ścieków. Ujęto w nim potrzeby miasta Jarosławia w zakresie dozbrojenia w infrastrukturę techniczną terenów pod budownictwo mieszkaniowe (zgodnie z kierunkami rozwoju gminy, ustaleniami MPZP oraz zezwoleniem wydanym przedsiębiorstwu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków), rozbudowy oraz przebudowy infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na lata 2026-2028 (zestawienie tabelaryczne).

### **4. Przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne w poszczególnych latach**

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2026-2028 (zestawienie tabelaryczne) obejmuje przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne związane z usprawnieniem dostawy wody i odbioru ścieków na terenie miasta poprzez budowę nowych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, przebudowę istniejących urządzeń wod. – kan., zadania modernizacyjne, usprawniające i unowocześniające obiekty zakładu uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków.

Przedsięwzięcia te mogą wpłynąć na pozyskanie nowych usługobiorców lub też, poprzez podwyższenie jakości i ciągłości usług, zwiększyć poziom zadowolenia obecnych odbiorców.

#### **5. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków**

Spółka prowadzi działania mające na celu zracjonalizowanie zużycia wody i oprowadzania ścieków. Na powyższe istotny wpływ ma m.in. sprawność urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Plan przewiduje przebudowy istniejących urządzeń zarówno sieciowych jak i zlokalizowanych w zakładzie uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków.

Spółka na bieżąco prowadzi przeglądy stanu technicznego infrastruktury wod. – kan. wraz z uzbrojeniem. Stała dbałość o sprawność i szczelność systemu wodociągowego oraz wprowadzanie nowoczesnych technik pomiarowych prowadzi do pełnej, bieżącej analizy zużycia wody. Umożliwia to ograniczenie strat wody powstających w wyniku przecieków i nielegalnych poborów.

#### **6. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach**

Szczegółowe nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach dla konkretnych zadań inwestycyjnych przedstawione zostały w zestawieniu tabelarycznym wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2026-2028.

#### **7. Sposoby finansowania planowanych inwestycji**

Sposoby finansowania inwestycji zobrazowane są w zestawieniu tabelarycznym wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2026-2028. Źródłem finansowania inwestycji w latach objętych planem będą środki własne pochodzące z odpisów amortyzacyjnych. Ponadto Spółka będzie starać się o pozyskanie środków finansowych z funduszy zewnętrznych, tj. np. FEnIKS (Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko), KPO (Krajowy Plan Odbudowy), programy transgraniczne oraz krajowe NFOŚiGW (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) i WFOŚiGW (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), które oferują wsparcie m.in. na modernizację infrastruktury, budowę sieci, poprawę efektywności energetycznej i OZE.

#### **8. Planowany sposób realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, jeżeli przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne świadczy usługi na obszarze aglomeracji wyznaczonej na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, ujętej w krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych.**

Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK) i jego aktualizacje (AKPOŚK) służą do określenia stopnia wdrażania Dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (Dz.U.UE.L.1991.135.40).

Z kolei przepisy Dyrektywy do porządku krajowego przenosi przede wszystkim ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U.2025.960 ze zm.), która określa warunki jakie powinny spełniać aglomeracje wyznaczone na podstawie art. 87 ust.1 tej ustawy.

Aglomeracja Jarosław wyznaczona została Uchwałą NR 360/XXVIII/2020 Rady Miasta Jarosławia z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia (obszaru i granic) aglomeracji Jarosław. W skład aglomeracji Jarosław o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 50 224 z oczyszczalnią ścieków w Jarosławiu, Gmina Miejska Jarosław, wchodzi miejscowości: Jarosław, Pawłosiów, Maleniska, Widna Góra, Kidałowice.

W ramach zadań realizowanych przez Spółkę, które mają na celu spełnienie warunków Dyrektywy 91/271/EWG dla aglomeracji ujętych w KPOŚK, zawierają się:

- Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Poniatowskiego
- Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Paderewskiego
- Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w części ul. Lisińskiego
- Pompownia Huta - przebudowa kanalizacji tłocznej
- Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Królowej Jadwigi
- Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Jezuicka / Strzeleckiego
- Uporządkowanie gospodarki ściekowej w ul. Grodziszcząńskiej, odcinek ul. Krakowska – Bandurskiego

Przedmiotowe przedsięwzięcia zostaną zrealizowane pod warunkiem pozyskania zewnętrznych środków finansowych.

Nadmienia się, że na zadania inwestycyjne (ujęte również w KPOŚK) związane z przebudową kanalizacji w ul. 3 Maja (od szpitala do ul. Przemyskiej i od ul. Lisińskiego do ul. Przemyskiej) oraz z przebudową kanalizacji ogólnospławnej w ul. Podgórze, Gmina Miejska Jarosław posiada stosowne dokumenty formalno – prawne umożliwiające ich realizację.

| WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2026-2028 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |             |                   |                     |                  |                  |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Lp                                                                                                         | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                      | Termin realizacji |             | Całkowity         | Nakłady netto [PLN] |                  |                  | Suma              |
|                                                                                                            | Źródło finansowania                                                                                                                                                                                                                                                | Rozpoczęcie       | Zakończenie | koszt realizacji  | 2026                | 2027             | 2028             | za lata 2026-2028 |
| 1                                                                                                          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                 | 4           | 5                 | 6                   | 7                | 8                | 9                 |
| 1                                                                                                          | <b>ZUW (Zakład Uzdabtiania Wody): projekt, wykonanie</b>                                                                                                                                                                                                           |                   |             |                   |                     |                  |                  |                   |
|                                                                                                            | 1. Wymiana modułów membranowych 120 wraz z osprzętem w instalacji filtrów membranowych                                                                                                                                                                             | 2025              | 2026        | 2 100 000         | 2 100 000           |                  |                  | 2 100 000         |
|                                                                                                            | 2. Instalacja wytwarzania i dozowania dwutlenku chloru (Zbiornik Wyrównawczy Widna Góra) - wykonanie dokumentacji technicznej, dostawa oraz montaż z rozruchem                                                                                                     | 2026              | 2026        | 280 000           | 280 000             |                  |                  | 280 000           |
|                                                                                                            | 3. Dołączenie do systemu wizualizacji SCADA instalacji wytwarzania i dozowania dwutlenku chloru (Zbiornik wyrównawczy Widna Góra) oraz systemu dozowania koagulantu                                                                                                | 2026              | 2026        | 100 000           | 100 000             |                  |                  | 100 000           |
|                                                                                                            | 4. Zautomatyzowanie dozowania koagulantu -moduł dozujący wraz z osprzętem                                                                                                                                                                                          | 2026              | 2026        | 70 000            | 70 000              |                  |                  | 70 000            |
|                                                                                                            | 5. Wymiana złoża w filtrach piaskowych                                                                                                                                                                                                                             | 2026              | 2026        | 200 000           | 200 000             |                  |                  | 200 000           |
|                                                                                                            | 6. Modernizacja ujęcia wody z rzeki San                                                                                                                                                                                                                            | 2027              | 2028        | 1 000 000         |                     | 500 000          | 500 000          | 1 000 000         |
|                                                                                                            | 7. Remont generalny rozdzielni głównej nN ZUW górny, sN ZUW dolny wraz z modernizacją rozdzielni nN na obiektach ZUW (Ujęcie, ZUW dolny-budynek filtrów, pompownia I stop., ZUW górny-koagulacja, chlorownia, pompownia II stop., Zbiornik Wyrównawczy Widna Góra) | 2027              | 2028        | 2 500 000         |                     | 1 250 000        | 1 250 000        | 2 500 000         |
|                                                                                                            | 8. Modernizacja - komory osadowe (wymiana pakietów wraz z montażem zgarniaczy)                                                                                                                                                                                     | 2027              | 2027        | 800 000           |                     | 800 000          |                  | 800 000           |
|                                                                                                            | 9. Termomodernizacja - budynek energetyczny "ZUW górny"                                                                                                                                                                                                            | 2028              | 2028        | 250 000           |                     |                  | 250 000          | 250 000           |
|                                                                                                            | 10. Termomodernizacja - budynek chlorowni "ZUW górny"                                                                                                                                                                                                              | 2028              | 2028        | 200 000           |                     |                  | 200 000          | 200 000           |
|                                                                                                            | 11. Termomodernizacja - budynek pompowni wody surowej na ujęciu                                                                                                                                                                                                    | 2028              | 2028        | 120 000           |                     |                  | 120 000          | 120 000           |
|                                                                                                            | 12. Termomodernizacja - budynek siłowni z częścią energetyczną na ujęciu                                                                                                                                                                                           | 2027              | 2027        | 150 000           |                     | 150 000          |                  | 150 000           |
|                                                                                                            | 13. Fotowoltaika 2x110 kWp, telemechanika PGE                                                                                                                                                                                                                      | 2028              | 2028        | 970 000           |                     |                  | 970 000          | 970 000           |
|                                                                                                            | <i>Środki Przedsiębiorstwa - amortyzacja / Dofinansowanie zewnętrzne</i>                                                                                                                                                                                           |                   |             | <i>8 740 000</i>  | <i>2 750 000</i>    | <i>2 700 000</i> | <i>3 290 000</i> | <i>8 740 000</i>  |
| 2                                                                                                          | <b>Oczyszczalnia ścieków w Jarosławiu: projekt, wykonanie</b>                                                                                                                                                                                                      |                   |             |                   |                     |                  |                  |                   |
|                                                                                                            | 1. Budynek zagęszczania osadu - zagęszczarka stołowa o wydajności min. 35 m³/h                                                                                                                                                                                     | 2026              | 2026        | 400 000           | 400 000             |                  |                  | 400 000           |
|                                                                                                            | 2. Modernizacja pompowni osadu surowego z wymianą pomp 2 szt.                                                                                                                                                                                                      | 2026              | 2026        | 77 300            | 77 300              |                  |                  | 77 300            |
|                                                                                                            | 3. Budynku zaplecza komór fermentacyjnych - wymiana 3 szt. pomp cyrkulacyjnych                                                                                                                                                                                     | 2026              | 2026        | 60 000            | 60 000              |                  |                  | 60 000            |
|                                                                                                            | 4. Pompownia osadu zagęszczonego wymiana 2 szt. pomp osadu                                                                                                                                                                                                         | 2026              | 2026        | 25 000            | 25 000              |                  |                  | 25 000            |
|                                                                                                            | 5. Modernizacja kotłowni - wymiana 2 szt. kotłów z palnikami i automatyką                                                                                                                                                                                          | 2027              | 2027        | 500 000           |                     | 500 000          |                  | 500 000           |
|                                                                                                            | 6. Budynek zagęszczania, odwadniania osadu - modernizacja rozdzielni                                                                                                                                                                                               | 2028              | 2028        | 200 000           |                     |                  | 200 000          | 200 000           |
|                                                                                                            | 7. Modernizacja rozdzielni głównych - wymiana wyłączników sekcyjnych 6 szt.                                                                                                                                                                                        | 2028              | 2028        | 300 000           |                     |                  | 300 000          | 300 000           |
|                                                                                                            | 8. Fotowoltaika 2x110 kWp, telemechanika PGE                                                                                                                                                                                                                       | 2028              | 2028        | 970 000           |                     |                  | 970 000          | 970 000           |
|                                                                                                            | 9. Reaktor biologiczny o optymalizacji jonoselektywna do amoniaku, armatura montażowa - 2 kpl., sonda azotanów, przetwornik z wyświetlaczem, armatura, sonda tlenu, armatura montażowa - 4 szt., czyszczący - 2 kpl., układ                                        |                   |             |                   |                     |                  |                  |                   |
|                                                                                                            | 10. Optymalizacja napowietrzania oparta na modelu matematycznym ASM1 dla 2 reaktorów biologicznych, optymalizacja recyrkulacji wewnętrznej pod kątem azotu azotanowego dla 2 ciągów technologicznych, komputer przemysłowy RTC-IPC (15/19'')                       | 2026              | 2028        | 930 000           | 310 000             | 310 000          | 310 000          | 930 000           |
|                                                                                                            | 10. Przebudowa oczyszczalni ścieków (PFU, PB, wykonanie)                                                                                                                                                                                                           | 2028              |             | 10 294 820        |                     |                  | 50 000           | 50 000            |
|                                                                                                            | <i>Środki Przedsiębiorstwa - amortyzacja / Dofinansowanie zewnętrzne</i>                                                                                                                                                                                           |                   |             | <i>13 757 120</i> | <i>872 300</i>      | <i>810 000</i>   | <i>1 830 000</i> | <i>3 512 300</i>  |

| WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2026-2028 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                              |                                                                                              |                                                            |                                               |                                               |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Lp                                                                                                         | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Termin realizacji            |                              | Całkowity                                                                                    | Nakłady netto [PLN]                                        |                                               |                                               | Suma                                                                               |
|                                                                                                            | Źródło finansowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rozpoczęcie                  | Zakończenie                  | koszt realizacji                                                                             | 2026                                                       | 2027                                          | 2028                                          | za lata 2026-2028                                                                  |
| 1                                                                                                          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                            | 4                            | 5                                                                                            | 6                                                          | 7                                             | 8                                             | 9                                                                                  |
| 3                                                                                                          | Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w ulicy Poniatowskiego w Jarosławiu (renowacja)<br>rurociągi fi 200 - fi 800 ze studniami rewizyjnymi L~650 m<br>Program Funkcjonalno – Użytkowy<br>Wykonanie<br><i>Środki Przedsiębiorstwa - amortyzacja</i>                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2026                         | 2028                         | 20 000<br>1 626 000<br><i>1 646 000</i>                                                      | 20 000<br>542 000<br><i>562 000</i>                        | 542 000<br><i>542 000</i>                     | 542 000<br><i>542 000</i>                     | 20 000<br>1 626 000<br><i>1 646 000</i>                                            |
| 4                                                                                                          | Przebudowa sieci wodociągowej w Jarosławiu - likwidacja sieci wodociągowych wykonanych z rur azbestowych: ul.Limanowskiego, Krótka, Budowlanych, Grottgera<br><br>Projekt - ul.Limanowskiego i Krótka- rurociągi fi 32-125, L~ 2 200 m<br>Wykonanie - ul.Limanowskiego i Krótka<br><br>Projekt - ul. Budowlanych - rurociągi fi 32-160, L~ 650 m<br>Wykonanie - ul. Budowlanych<br><br>Projekt - ul. Grottgera - rurociągi fi 32-125, L~ 2 200 m<br>Wykonanie - ul. Grottgera<br><i>Środki Przedsiębiorstwa - amortyzacja</i> | 2025<br><br>2025<br><br>2026 | 2027<br><br>2025<br><br>2028 | 39 248<br>1 600 000<br><br>16 453<br>800 000<br><br>120 000<br>1 600 000<br><i>4 175 701</i> | 39 248<br><br>800 000<br><br>120 000<br><br><i>959 248</i> | 1 600 000<br><br><br><br><br><i>1 600 000</i> | 1 600 000<br><br><br><br><br><i>1 600 000</i> | 39 248<br>1 600 000<br><br>800 000<br><br>120 000<br>1 600 000<br><i>4 159 248</i> |
| 5                                                                                                          | Przebudowa sieci wodociągowej i budowa kanalizacji sanitarnej dla potrzeb uzbrojenia działek o numerze ewidencyjnym od 1253/1 do 1253/10 obręb 3 przy ulicy Okrzei w Jarosławiu<br>rurociąg PE fi 110 L~250 m, kanał sanitarny grawitacyjny fi 200 ze studniami rewizyjnymi L~250 m, rurociąg tłoczny fi 90 L~120 m, przepompownia ścieków 1 sztuka<br>Projekt, część zakresu wod. - kan. - zrealizowano<br>Wykonanie<br><i>Środki Przedsiębiorstwa - amortyzacja</i>                                                         | 2022                         | 2028                         | 232 977<br><i>232 977</i>                                                                    |                                                            |                                               | 232 977<br><i>232 977</i>                     | 232 977<br><i>232 977</i>                                                          |
| 6                                                                                                          | Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w ulicy Paderewskiego w Jarosławiu<br>rurociągi fi 500 ze studniami rewizyjnymi L~350 m<br>Projekt<br>Wykonanie<br><i>Środki Przedsiębiorstwa - amortyzacja / Dofinansowanie zewnętrzne</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2028                         |                              | 50 000<br>700 000<br><i>750 000</i>                                                          |                                                            |                                               | 5 000<br><i>5 000</i>                         | 5 000<br><i>5 000</i>                                                              |
| 7                                                                                                          | Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w części ulicy Lisińskiego w Jarosławiu<br>rurociągi fi 700 mb ze studniami rewizyjnymi L~130 m<br>Projekt<br>Wykonanie<br><i>Środki Przedsiębiorstwa - amortyzacja / Dofinansowanie zewnętrzne</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2028                         |                              | 20 000<br>260 000<br><i>280 000</i>                                                          |                                                            |                                               | 5 000<br><i>5 000</i>                         | 5 000<br><i>5 000</i>                                                              |
| 8                                                                                                          | Wykup sieci od Inwestorów, dozbrajanie<br><i>Środki Przedsiębiorstwa - amortyzacja</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2026                         | 2028                         | 900 000<br><i>900 000</i>                                                                    | 300 000<br><i>300 000</i>                                  | 300 000<br><i>300 000</i>                     | 300 000<br><i>300 000</i>                     | 900 000<br><i>900 000</i>                                                          |
| 9                                                                                                          | Budowa sieci wod-kan o działek przy ul. Dojazdowej w Jarosławiu<br>wodociąg fi 90, L~300m; kanalizacja sanitarna fi 200, L~340m<br>Wykonanie: projekt, wodociąg (zrealizowany)<br>Wykonanie kanalizacja<br><i>Środki Przedsiębiorstwa - amortyzacja</i>                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2022                         | 2022                         | 170 000<br><i>170 000</i>                                                                    |                                                            |                                               | 170 000<br><i>170 000</i>                     | 170 000<br><i>170 000</i>                                                          |

| WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2026-2028 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |             |                                                           |                            |                           |                           |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Lp                                                                                                         | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Termin realizacji |             | Całkowity                                                 | Nakłady netto [PLN]        |                           |                           | Suma                       |
|                                                                                                            | Źródło finansowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rozpoczęcie       | Zakończenie | koszt realizacji                                          |                            |                           |                           | za lata                    |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |             |                                                           | 2026                       | 2027                      | 2028                      | 2026-2028                  |
| 1                                                                                                          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                 | 4           | 5                                                         | 6                          | 7                         | 8                         | 9                          |
| 10                                                                                                         | <b>Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Dolnoleżajska, Brodowicze, Burmistrza Jerzego Matusza, Stawki w Jarosławiu</b><br><b>Etap I</b><br>Kanalizacja sanitarna grawitacyjna, fi 160-250, L~6546,5<br>Kanalizacja tłoczna, fi 90-110, L~1853,5 w tym 4 przepompownie<br>Wykonanie:<br><i>Środki Przedsiębiorstwa - amortyzacja / Dofinansowanie zewnętrzne</i>                                                                                                | 2022              | 2026        | 4 321 384                                                 | 1 846 337                  |                           |                           | 1 846 337                  |
|                                                                                                            | <b>Etap II,III</b><br><b>Projekt</b><br>Kanalizacja sanitarna grawitacyjna, fi 160-200, L~10 162,00m<br>Kanalizacja tłoczna, fi 90-110, L~722,00 m w tym 2 przepompownie<br>Wykonanie etap II, III:<br><i>Środki Przedsiębiorstwa - amortyzacja / Dofinansowanie zewnętrzne</i>                                                                                                                                                                                    | 2022              | 2027        | 120 755                                                   | 20 755                     | 100 000                   |                           | 120 755                    |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2026              |             | 10 884 000<br><i>15 326 139</i>                           | 50 000<br><i>1 917 092</i> | <i>100 000</i>            |                           | 50 000<br><i>2 017 092</i> |
| 11                                                                                                         | <b>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do 26 działek budowlanych przy ul. Batalionów Chłopskich w Jarosławiu</b><br>sieć wod. PVC, PE fi 63-110 L~444 m, kanalizacja grawitacyjna i podciśnieniowa fi 90-200 L~718 m, studzienki podciśnieniowe<br><br>Wykonanie: projekt, wodociąg (zrealizowany), kanalizacja - w 2025r. zrealizowano 208,6 m<br>Wykonanie kanalizacja (ok.510m)<br><i>Środki Przedsiębiorstwa - amortyzacja</i>                  | 2016              | 2024        | 561 000<br><i>561 000</i>                                 |                            | 561 000<br><i>561 000</i> |                           | 561 000<br><i>561 000</i>  |
| 12                                                                                                         | <b>Budowa sieci wodociągowej w ul. Kolejowej w Muninie</b><br>wodociąg fi 90 PVC, L~222 m<br>Projekt<br>Wykonanie<br><i>Środki Przedsiębiorstwa - amortyzacja</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2017              | 2026        | 5 305<br>115 440<br><i>120 745</i>                        | 115 440<br><i>115 440</i>  |                           |                           | 115 440<br><i>115 440</i>  |
| 13                                                                                                         | <b>Budowa obiektu warsztatowo-garażowego w m. Munina (Dział Transportu)</b><br>Projekt<br>Wykonanie - roboty budowlane - architektura i konstrukcja<br>Wykonanie - roboty budowlane - branża sanitarna<br>Wykonanie - roboty budowlane - branża elektryczna<br><i>Środki Przedsiębiorstwa - amortyzacja / Dofinansowanie zewnętrzne</i>                                                                                                                            | 2019              |             | 52 048<br>961 227<br>43 895<br>43 057<br><i>1 100 226</i> |                            | 5 000<br><i>5 000</i>     |                           | 5 000<br><i>5 000</i>      |
| 14                                                                                                         | <b>Budowa sieci wodociągowej w Alei Pysiowej oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie nieruchomości dz. nr 589, 585/1, obr. 4 przy ul. Grodziszczkańskiej w Jarosławiu</b><br>wodociąg fi 125, L~1060,28m<br>wodociąg fi 125 PE-RC, L~65,82m<br>kanalizacja sanitarna fi200, L~471m<br>kanalizacja sanitarna fi160, L~48,3m<br><br>Wykonanie: projekt, wodociąg (zrealizowany)<br>Wykonanie: kanalizacja<br><i>Środki Przedsiębiorstwa - amortyzacja</i> | 2021              | 2028        | 287 429<br><i>287 429</i>                                 |                            |                           | 287 429<br><i>287 429</i> | 287 429<br><i>287 429</i>  |

| WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2026-2028 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |             |                                         |                        |                        |                        |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------|
| Lp                                                                                                         | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Termin realizacji |             | Calkowity                               | Nakłady netto [PLN]    |                        |                        | Suma                                    |
|                                                                                                            | Źródło finansowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rozpoczęcie       | Zakończenie | koszt realizacji                        | 2026                   | 2027                   | 2028                   | za lata 2026-2028                       |
| 1                                                                                                          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                 | 4           | 5                                       | 6                      | 7                      | 8                      | 9                                       |
| 15                                                                                                         | <b>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do nieruchomości w rejonie dz. nr 1402/5, obr. 2 przy ul. Grodziszczańskiej w Jarosławiu</b><br>wodociąg fi 125, L~240m<br>kanalizacja sanitarna fi160-200, L~160m<br>Wykonanie: projekt, wodociąg (zrealizowany)<br>Wykonanie: kanalizacja<br><i>Środki Przedsiębiorstwa - amortyzacja</i>       | 2021              | 2027        | 80 000<br>80 000                        |                        | 80 000<br>80 000       |                        | 80 000<br>80 000                        |
| 16                                                                                                         | <b>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla części MPZP obszaru Nr 1/05 „Pruchnicka” w Jarosławiu</b><br>wodociąg fi 90-160, L~2500m<br>kanalizacja sanitarna fi 160-250, L~3500m<br>Wykonanie: projekt, wodociąg - w 2025r. zrealizowano ok. 360 m<br>Wykonanie - wodociąg i kanalizacja<br><i>Środki Przedsiębiorstwa - amortyzacja</i> | 2021              | 2028        | 3 000 000<br>3 000 000                  | 1 000 000<br>1 000 000 | 1 000 000<br>1 000 000 | 1 000 000<br>1 000 000 | 3 000 000<br>3 000 000                  |
| 17                                                                                                         | <b>Budowa sieci wod -kan. przy ul. Zielone Wzgórze w Jarosławiu</b><br>wodociąg fi 125. L~650m<br>kanalizacja sanitarna fi 160-200, L~660m<br>Projekt - wodociąg + kanalizacja<br>Wykonanie - wodociąg<br>Wykonanie - kanalizacja<br><i>Środki Przedsiębiorstwa - amortyzacja</i>                                                               | 2026              | 2028        | 45 000<br>195 000<br>396 000<br>636 000 | 45 000                 | 195 000                | 396 000                | 45 000<br>195 000<br>396 000<br>636 000 |
| 18                                                                                                         | <b>Budowa sieci wodociągowej w rejonie dz. nr 145/1, 145/2, 145/3, 145/4 obr. 4 przy ul. Burmistrza Jerzego Matusza w Jarosławiu</b><br>wodociąg fi 90-125, L~360m<br>Projekt<br>Wykonanie<br><i>Środki Przedsiębiorstwa - amortyzacja</i>                                                                                                      | 2027              | 2028        | 12 000<br>142 800<br>154 800            |                        | 12 000                 | 142 800                | 12 000<br>142 800<br>154 800            |
| 19                                                                                                         | <b>Budowa sieci wodociągowej w rejonie dz. nr 1708, 1710, obręb 3 przy ul. Garbarze w Jarosławiu</b><br>wodociąg fi 90-125, L~550m<br>Projekt<br>Wykonanie<br><i>Środki Przedsiębiorstwa - amortyzacja</i>                                                                                                                                      | 2026              | 2027        | 18 000<br>218 500<br>236 500            | 18 000                 | 218 500                |                        | 18 000<br>218 500<br>236 500            |
| 20                                                                                                         | <b>Budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie dz. nr 58/5, 58/6, 58/11, 58/12, 58/13 ul. Kruhel Pełkiński w Jarosławiu</b><br>kanalizacja grawitacyjna wraz z wypustami do 10 działek fi 160-200, L~170m<br>kanalizacja podciśnieniowa fi 90-110, L~46m<br>Projekt<br>Wykonanie<br><i>Środki Przedsiębiorstwa - amortyzacja</i>                      | 2025              | 2027        | 49 808<br>400 142<br>449 950            |                        | 400 142<br>400 142     |                        | 400 142<br>400 142                      |

| WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2026-2028 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |             |                                                |                     |                           |                           |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Lp                                                                                                         | Nazwa zadania<br>Źródło finansowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Termin realizacji |             | Całkowity koszt realizacji                     | Nakłady netto [PLN] |                           |                           | Suma za lata 2026-2028    |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rozpoczęcie       | Zakończenie |                                                | 2026                | 2027                      | 2028                      |                           |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |             |                                                |                     |                           |                           |                           |
| 1                                                                                                          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                 | 4           | 5                                              | 6                   | 7                         | 8                         | 9                         |
| 21                                                                                                         | Pompownia Huta - kanalizacja tłoczna<br>Kanał tłoczna II etap, fi 300 L~1500 m<br>Projekt<br>Wykonanie<br><i>Środki Przedsiębiorstwa - amortyzacja / Dofinansowanie zewnętrzne</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2028              |             | 100 000<br>1 500 000<br><i>1 600 000</i>       |                     |                           | 5 000<br><i>5 000</i>     | 5 000<br><i>5 000</i>     |
| 22                                                                                                         | Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w ulicy Królowej Jadwigi w Jarosławiu<br>rurociągi fi 400 ze studniami rewizyjnymi L~560 m<br>Projekt<br>Wykonanie<br><i>Środki Przedsiębiorstwa - amortyzacja/ Dofinansowanie zewnętrzne</i>                                                                                                                                                                                                                                                        | 2028              |             | 90 000<br>1 120 000<br><i>1 210 000</i>        |                     |                           | 5 000<br><i>5 000</i>     | 5 000<br><i>5 000</i>     |
| 23                                                                                                         | Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Jezuicka/Strzeleckiego w Jarosławiu<br>kanalizacja ogólnospławna fi 600, L~200m<br>Projekt<br>Wykonanie<br><i>Środki Przedsiębiorstwa - amortyzacja/ Dofinansowanie zewnętrzne</i>                                                                                                                                                                                                                                                             | 2028              |             | 32 000<br>400 000<br><i>432 000</i>            |                     |                           | 5 000                     | 5 000<br><i>5 000</i>     |
| 24                                                                                                         | Uporządkowanie gospodarki ściekowej w ul Grodziszczkańskiej na odcinku ul. Krakowska - Bandurskiego w Jarosławiu<br>kanalizacja grawit. fi 200 - 250 m, kanalizacja tłoczna fi 90 - 150 m + przepomp. 1 szt<br>Projekt<br>Wykonanie<br><i>Środki Przedsiębiorstwa - amortyzacja / Dofinansowanie zewnętrzne</i>                                                                                                                                                                            | 2028              |             | 50 000<br>600 000<br><i>600 000</i>            |                     |                           | 5 000<br><i>5 000</i>     | 5 000<br><i>5 000</i>     |
| 25                                                                                                         | Budowa sieci kanalizacyjnej w ul.: Lotników, Szczytniańskiej i części ul. Krakowskiej w Jarosławiu<br>kanalizacja grawitacyjna fi 200-250, L~5000m<br>kanalizacja tłoczna fi 110, L~2000 m+ przepompownie 2 szt<br>Projekt<br>Wykonanie<br><i>Środki Przedsiębiorstwa - amortyzacja</i>                                                                                                                                                                                                    | 2026              | 2027        | 420 000<br>5 600 000<br><i>6 020 000</i>       |                     | 420 000<br><i>420 000</i> |                           | 420 000<br><i>420 000</i> |
| 26                                                                                                         | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na dz. nr 1718/5, 1604, 1607, 1608, 1610/4, 1610/3, 1610/2, 1610/1, 1586/3 przy ul. Garbarze w Jarosławiu<br>wodociąg fi 90-110, L-290m; kanalizacja sanitarna fi 200, L-143m<br>Projekt: wodociąg i kanalizacja<br>Wykonanie - wodociąg <i>(zrealizowany)</i><br>Wykonanie - kanalizacja<br><i>Środki Przedsiębiorstwa - amortyzacja</i>                                                                                                       | 2024              |             | 21 905<br>212 042<br>122 582<br><i>356 530</i> |                     |                           | 122 582<br><i>122 582</i> | 122 582<br><i>122 582</i> |
| 27                                                                                                         | „Budowa sieci wod-kan. w ul. Grodziszczkańska w rej. dz. od 1337/1 do 1337/32, od 1336/3 do 1336/12, od 1335/7 do 1335/11 oraz od 1333/7 do 1333/12 w Jarosławiu”.<br>wodociąg fi160, L-436,20m + hydrant popż z podłączeniem 3 szt<br>kanalizacja sanitarna fi 200, L-479,20m<br>kanalizacja sanitarna fi 160, L-62,80m<br>Projekt: wodociąg i kanalizacja<br>Wykonanie - wodociąg + kanalizacja <i>(zrealizowano odcinek sieci kan.)</i><br><i>Środki Przedsiębiorstwa - amortyzacja</i> | 2024              |             | 25 508<br>553 518<br><i>579 026</i>            |                     | 50 000<br><i>50 000</i>   |                           | 50 000                    |

| WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2026-2028 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |             |                                      |                         |                           |           |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|
| Lp                                                                                                         | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                                              | Termin realizacji |             | Całkowity                            | Nakłady netto [PLN]     |                           |           | Suma                             |
|                                                                                                            | Źródło finansowania                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rozpoczęcie       | Zakończenie | koszt realizacji                     | 2026                    | 2027                      | 2028      | za lata 2026-2028                |
| 1                                                                                                          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                 | 4           | 5                                    | 6                       | 7                         | 8         | 9                                |
| 28                                                                                                         | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Elektrownianej w Jarosławiu<br>kanalizacja sanitarna fi 160, L-213m<br>kanalizacja sanitarna fi 200, L-639m<br>Projekt<br>Wykonanie<br><i>Środki Przedsiębiorstwa - amortyzacja</i>                                                           | 2025              | 2026        | 33 103<br>701 672<br><i>734 775</i>  |                         | 701 672<br><i>701 672</i> |           | 701 672<br><i>701 672</i>        |
| 29                                                                                                         | Budowa sieci wod. – kan. na dz. nr 629/4, 617, obr. 4 w Jarosławiu, ul. Grodziszczńska<br>wodociąg fi125, L-275,64m, kanalizacja sanitarna fi 160-200, L-282,30m,<br>Wykonanie - wodociąg <u>(zrealizowany)</u><br>Wykonanie - kanalizacja<br><i>Środki Przedsiębiorstwa - amortyzacja</i> | 2024              | 2027        | 125 234<br>170 270<br><i>295 504</i> |                         | 170 270<br><i>170 270</i> |           | 170 270<br><i>170 270</i>        |
| 30                                                                                                         | „Budowa przepompowni ścieków w ramach przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie działki nr 799/3 przy ul. Cegielnianej w Jarosławiu”.<br>Projekt<br>Wykonanie<br><i>Środki Przedsiębiorstwa - amortyzacja</i>                                                                      | 2025              | 2026        | 6 600<br>244 701<br><i>251 301</i>   |                         | 244 701<br><i>244 701</i> |           | 244 701<br><i>244 701</i>        |
| 31                                                                                                         | Przebudowa sieci wodociągowej na os. Prośbów w Jarosławiu<br>wodociąg fi125, L-65,0m<br>Projekt<br>Wykonanie<br><i>Środki Przedsiębiorstwa - amortyzacja</i>                                                                                                                               | 2026              | 2027        | 5 000<br>32 500<br><i>37 500</i>     | 5 000                   | 32 500<br><i>32 500</i>   |           | 5 000<br>32 500<br><i>37 500</i> |
| 32                                                                                                         | Przebudowa zbiornika na stacji pomp próżniowo - tłocznych przy ul. Misztale<br>Projekt, wykonanie<br><i>Środki Przedsiębiorstwa - amortyzacja</i>                                                                                                                                          | 2026              | 2026        | 60 000<br><i>60 000</i>              | 60 000<br><i>60 000</i> |                           |           | 60 000<br><i>60 000</i>          |
| Realizacja inwestycji z dofinansowaniem zewnętrznym uwarunkowana jest jego otrzymaniem                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |             | OGÓŁEM:                              | 9 550 453               | 9 196 412                 | 9 943 789 | 28 690 654                       |